

PLANILHA DE SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Município:	PLANALTO	Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE.							PRIORIDADE:		SAM:				
Projeto:	CONSTRUÇÃO CIVIL - REFORMA DA QUADRA DO BAIRRO JARDIM FLORESTA			Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE.							LOTE nº:	1			
Local da Obra:	BAIRRO JARDIM FLORESTA			Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração											
Fonte do Recurso:	PAM	USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE							Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			23/04/2025 - qua			
CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)						QUANTIDADE	ORÇAMENTO COM BDI				
				MÃO DE OBRA + TRANSPORTE SEM BDI	MATERIAL + EQUIPAMENTO SEM BDI	PREÇO UNITÁRIO SEM BDI	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA + TRANSP. COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL + EQUIPAM. COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI		VALOR DA MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	VALOR DO MATERIAL + EQUIPAMENTO	TOTAL ITEM (R\$)	CURVA ABC (%)	TOTAL GLOBAL (R\$) - PM
	561	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA									590,20	3.166,16	3.756,36	1,70 %	3.756,36
1.1		SERVIÇOS_PRELIMINARES													
1.1.1		LIMPEZA DE TERRENO, DESTOCAMENTO E DEMOLIÇÕES													
97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m2	9,13	3,42	12,55	11,23	4,21	15,44	10,09	113,31	42,48	155,79	0,07 %	
1.2		ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS													
1.2.3		PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO													
00051	ORSE	PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES	un	387,84	2.540,40	2.928,24	476,89	3.123,68	3.600,57	1,00	476,89	3.123,68	3.600,57	1,63 %	
	565	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS													
x		SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS													
101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m2	-	222,52	222,52	-	273,61	273,61	133,00	-	36.390,13	36.390,13	16,43 %	
	567	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS													
7.1		ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS													
7.1.7		PORTAS EM FERRO/AÇO													
7.1.7.1		DE ABRIR													
100701	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m2	19,29	1.224,33	1.243,62	23,72	1.505,44	1.529,16	10,09	239,33	15.189,89	15.429,22	6,97 %	
	568	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO													
x		SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO													
COT_01_CLM	PM_245	CLIMATIZADOR COM VAZÃO MÍNIMA DE 70.000 m³/h, ALIMENTAÇÃO 220V, CAP. DE RESERVAÇÃO 32L, POT. MOTOR 2,50CV - DIMENSÕES DE 1.90X1,50X1,0 (ALTURAXLARGURAXPROFUNDIDADE).	UN	-	27.600,00	27.600,00	-	33.936,96	33.936,96	2,00	-	67.873,92	67.873,92	30,65 %	
	570	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS													
10.4		PINTURAS													
10.4.8		PINTURA EM MADEIRA													
102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m2	1,51	1,15	2,66	1,86	1,41	3,27	1.652,10	2.886,91	2.188,46	5.075,37	2,29 %	
10.4.11		PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA													
88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m2	5,58	8,43	14,01	6,86	10,37	17,23	365,58	2.507,88	3.791,06	6.298,94	2,84 %	
10.4.12		PINTURA EM FACHADAS													
95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m2	8,86	8,98	17,84	10,89	11,04	21,93	386,64	4.210,51	4.268,51	8.479,02	3,83 %	
10.4.16		PINTURA EM PISO													
102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m2	9,86	55,04	64,90	12,12	67,68	79,80	799,88	9.694,55	54.135,87	63.830,42	28,82 %	
	571	PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS													
11.1		PAVIMENTACAO E CALCAMENTO													
11.1.2		REGULARIZACAO													
100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m2	0,67	1,67	2,34	0,82	2,05	2,87	51,16	41,95	104,88	146,83	0,07 %	
x		SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS													
603900	DER	LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO	m3	55,33	67,14	122,47	68,03	82,56	150,59	3,58	243,55	295,56	539,11	0,24 %	
810250E	DER/PRC	Fincadilha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m)	m	8,48	9,83	18,31	10,43	12,09	22,52	50,00	521,50	604,50	1.126,00	0,51 %	
92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m2	16,06	55,19	71,25	19,75	67,86	87,61	51,16	1.010,41	3.471,72	4.482,13	2,02 %	
	572	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)													
x		SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)													
25398-SINAPI-I	PM_245	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,0X2,0M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REGULADORES EM TUBO DE 1" PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM	UN	-	4.068,28	4.068,28	-	5.002,36	5.002,36	1,00	-	5.002,36	5.002,36	2,28 %	
25399-SINAPI-I	PM_245	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM ESTICADOR E CATRACA, H=255cm, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2mm, MALHA 10X10cm E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO.	UN	-	2.469,80	2.469,80	-	3.036,87	3.036,87	1,00	-	3.036,87	3.036,87	1,37 %	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021											TOTAL MÃO DE OBRA + TRANSPORTE	TOTAL DE MATERIAIS + EQUIPAMENTOS		PREÇO GLOBAL DO PROJETO	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/4/2025											9,91%	90,09%			
											21.946,79	199.519,89		221.466,68	
Área TOTAL do PROJETO:											1.552,10 m² valor R\$/m²		142,69		