

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO



Obra: Reforma Área Circulação Posto de Saúde Central

Empresa:

CNPJ:

## REFORMA ÁREA DE CIRCULAÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE

un

1,00

R\$

ITEM	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
<b>1 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS E CONTRAVERGAS</b>							
1.1	93185	SINAPI	verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016	M	3,10		
<b>2 ALVENARIA</b>							
2.1	87473	SINAPI	alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m <sup>2</sup> sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	M2	5,34		
<b>3 ESQUADRIA</b>							
3.1	91341	SINAPI	porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_08/2015	M2	5,50		
<b>4 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>							
4.1	87879	SINAPI	chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014	M2	10,68		

4.2	87547	SINAPI	massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014	M2	10,68		
4.3	97634	SINAPI	demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_12/2017	M2	21,53		
4.4	87251	SINAPI	revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. af_06/2014	M2	81,35		
4.5	98689	SINAPI	soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_06/2018	M	2,50		
4.6	88649	SINAPI	rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm. af_06/2014	M	35,00		
<b>5 PINTURA</b>							
5.1	88497	SINAPI	aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	76,67		
5.2	95305	SINAPI	textura acrílica, aplicação manual em parede, uma demão. af_09/2016	M2	44,00		
5.3	88489	SINAPI	aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	M2	76,67		
<b>6 SERVIÇOS FINAIS</b>							
6.1	85180	SINAPI	plantio de grama esmeralda em rolo	M2	19,00		
6.2	34549	SINAPI	argila expandida, granulometria 2215	M3	0,26		
6.3	98516	SINAPI	plantio de palmeira com altura de muda menor ou igual a 2,00 m. af_05/2018	UN	1,00		

